



## Referenz

Verschiebewagen

Leitungswagensystem 0320



### Anlagenbeschreibung

Energieversorgung eines Verschiebewagens in einer Ziegelfabrik

### Kunde

Anker Kalkzandsteenfabriek – Kloosterhaar (NL)

### Produkt

38 Leitungswagen, Programm 320

### Verfahrweg

45 m

### Verfahrgeschwindigkeit

100 m/min

### Leitungen

4 Gummifachleitungen 12 x 1,5

1 Gummifachleitung 4 x 2,5

1 PVC Flachleitung 5 x 4 x 0,5

### Besonderes

Lieferung eines komplett vormontierten Systems

### Realisiert

July 2003 [Conductix-Wampfler BENELUX] (NL)